

Составлено:
 Старший инж. Игорь
 Александрович
 08.08.2021



Планово-предупредительные работы МУП «Районный» Руковского района на 2026-2027 гг.



УТВЕРЖДАЮ
 МУП «Районный»
 Угрюмов А.В.

Участок	План работ	Объем работ	Материалы	Стоимость	Срок
Теплоснабжение с. Новоселюха	Полная замена эл.проводки по требованию Гостехнадзора	Полная прокладка эл.кабелей Установки автоматов, пускателей, заземление	Провода Автоматы Пускатели Вспомогат. мат-лы	250-300 т.р.	Июль-август
	Замена дымохода Д-3,5 правый 1 шт.	Установка дымохода Подготовка площадки из бетона	Дымоход Цемент, песок Уголок, анкер, болты	100-150 т.р.	июнь
	Заливка пола котельной бетоном	Заливка пола 80 м² бетоном	Раствор бетона 3 м³	30 т.р.	июнь
	Побелка, покраска котельной	Побелка стен, потолков, заделка межпанельных швов	Известь, пена, цемент, песок	100 т.р.	Июль-август
	Прокладка проводки комнаты отдыха	Электроснабжение комнаты отдыха	Провода	50 т.р.	Июнь-август
Водоснабжение с. Новоселюха	Утепление теплотрассы Ø 110 мм – 500 м.	Утепление теплотрассы Ø 110 мм – 500 м.	Скорлупа 500 м или пенный концентрат	250-300 т.р.	Июль
	Благоустройство территории скважины	Планировка замена водн. тресбенки закачка трубы в грунт ремонт павильона	Работа экскаватора Труба Ø63 мм – 20 м. Цемент 2 м.	50 т.р.	Июнь
Теплоснабжение п. Пушкино	Ремонт кровли котельной	Укладка шифера Частичное восстановление карнизов	Шифер – 10 лист Кирпич – 300 шт Цемент, песок	50	июнь
	Ремонт тумбы под дымовую трубу	Установка опалубки, изготовление каркаса из армат. сетки	л/материал – 3 м³ арматура – 100 м Ø 12 мм бетон – 3 м³	85 т.р.	июнь

	Ремонт стен котельной	Установка опалубки Арматурное укрепление Заливка бестона Кирпичная кладка	п/материал - 3 м ³ арматура – 200 м Ø 12 мм кирпич – 150 шт.	100 т.р.	Июнь
	Замена дымохода	Подготовка площадки под дымоход Изготовление дымоходной системы	п/материал - 1 м ³ арматура – 50м анкерные болты труба под дымоход Ø 320 мм – 10 м.	150 т.р.	Июль
	Побелка и покраска котельной	Побелка стен – 200 м ² Покраска труб – 80 м	Известь – 30 кг Краска – 10 кг	50 т.р.	Август
	Частичная замена арматуры разных диаметров	Установка запорной арматуры Работа экскаватора	Ø 100 мм – 8 шт. Ø 50 мм- 4 шт.	30 т.р.	Июль -август
Водооснабжение п. Пушкино	Косметический ремонт котельной	Побелка стен – 200 м ² Покраска труб – 100 м	Известь – 30 кг Краска – 10 кг	30 т.р.	Июль -август
Теплооснабжение п. Куйбышево	Ремонт ворот угольного склада	Демонтаж ворот Изготовление ворот (4х3м)	Сварочные работы Арматура – 30м Уголок – 60 м Электроды	50 т.р.	Июль -август
	Замена теплотрассы Ø 57 мм – 100 м	Демонтаж теплотрассы Ø 57 мм Укладка труб Ø 57 мм – 100 м Утепление труб – 100 м	Сварочные работы Труба Ø 57 мм – 100 м Утеплитель или скорлупа 100м	120 т.р.	Июнь-август
	Вынос теплотрассы Ø 110 мм из под дороги – 600 м	Прокладка трубы Ø 108 мм в ППУ оболочке – 600 м.	Труба Ø 108 мм в ППУ оболочке – 600 м.	2 млн.р.	Июнь-август
	Утепление теплотрассы – 500м	Утепление трубы	Скорлупа – 500м или смесь для пеногенератора	300 т.р.	Июнь-август
Водооснабжение п. Куйбышево	Замена дымоходов 2 шт.	Установка дымоходов	Дымоход Д-3,5 правый 2 шт.	150 т.р.	Июль
	Благоустройство водонапорной башни	Планировка Отсыпка насыпи Ремонт ограждения	Работа экскаватора Грунт – 30 м ³ Сварочные работы Уголок, арматура	100 т.р.	Июль
	Замена запорной арматуры разных диаметров	Установка запорной арматуры	Задвижки: Ø 108 мм – 6 шт.	150 т.р.	Июнь -август

Теплоснабжение п. Дальный	Замена котла КВр-1,25	Установка котла КВр-1,25 Подготовка площадки Прокладка дымоходной системы	Ø 57 мм- 7 шт. Котел КВр-1,25 Труба Ø 325 мм - 10м Бетон - 2 м³ песок, цемент	1 млн.р.	Июнь-август
	Косметический ремонт котельной	Побелка стен – 250 м² Покраска труб – 100 м	Известь – 50 кг Краска – 20 кг	50 т.р.	Июль-сентябрь
	Замена ворот котельной	Изготовление и монтаж ворот котельной (5х4)	Уголов 63мм – 30 м Лист Ø 4 мм – 6 шт	100 т.р.	Июль-сентябрь
	Замена теплосети Ø 57 мм – 280 м	Укладка труб Ø 57 мм – 280 м Утепление труб – 280 м	Труба Ø 108 мм – 200 м Утеплитель или скорлупа Труба Ø 57 мм – 280 м Утеплитель или скорлупа 280м	250 т.р. 300 т.р.	Июнь-сентябрь Июнь-сентябрь
Водооснабжение п. Дальный	Утепление теплосети	Укладка теплосети Ø 108 мм – 200 м			
	Замена водопроводных сетей Ø100 мм – 500м(по всему поселку и водоводу)	Прокладка трубы ПЭЭ100 Ø100 мм – 500 м	Труба – 500 м Работа экскаватора	400 т.р.	Июнь-сентябрь
	Благоустройство скважины	Планировка Отсыпка	Работа экскаватора Мелкий отсев	100 т.р.	Июнь-сентябрь
	Замена водопроводных сетей в п. Назаровка Ø 63 мм – 300 м	Укладка трубы ПЭ Ø 63 мм – 300 м	Работа экскаватора Труба Ø 63 мм – 300 м	100 т.р.	Июль
Теплоснабжение с. Безрукавка	Частичная замена запорной арматуры разных диаметров	Установка запорной арматуры	Задвижки: Ø 100 мм – 5 шт. Ø 50 мм- 5 шт.	60 т.р.	Июль
	Косметический ремонт котельной	Частичная покраска труб	Краска – 30 кг	15 т.р.	Июль
	Изготовление ремонтного помоста в угольном складе для кранбалки	Установка аварийного помоста для кранбалки	арматура Ø 12 мм – 250м уголок Ø 57 мм – 35м лист 3 мм- 5 л	150 т.р.	Июнь-сентябрь
	Прокладка теплосети по ул. Садовая Ø 100 мм	Укладка трубы Ø 108 мм в ППУ Утепление Установка смотрового колодца Ø2м	Труба Ø 108 мм в ППУ изоляция – 500 м Кольцо бетонное Ø2м – 2шт Плита верхняя - Ø2м – 1шт	2 млн.р.	Июнь-сентябрь
Частичное утепление		Утепление теплосети Ø108мм – 300 м	Скорлупа или	300 т.р.	Июнь-сентябрь

	теплосети	утепление теплосети Ø76мм – 300 м	пеногенератор		
	Прокладка теплосети Ø 100 мм до ГРП – 1,3 км	Укладка трубы Ø 108 мм в ППУ изоляции – 1100 м Установка смотрового колодца - 1 шт Обсадная труба – 20 м	Труба Ø 108 мм в ППУ изоляции – 1100 м подпиточного бака объемом 3 м³ Труба Ø 325 мм - 20 м.	3,5 млн.р.	Июнь-сентябрь
Водообнабжение с. Безрукавка	Замена волопопроводной сети от водопроводной башни в сторону поселка по ул. Молодежная - 800 м	Укладка трубы ПЭ100 108 мм – 800м Установка смотрового колодца – 10 шт. Присоединение абонентов – 20 шт.	Труба – 800 м Кольцо Ø 1,5 м – 30 шт Плита Ø 1,5 м – 10 шт Седельки 20 шт Краны – 20 шт Работа экскаватора	900 т.р.	Июнь-сентябрь
	Частичная замена запорной арматуры разных диаметров	Установка запорной арматуры поулично	Задвижки: Ø 100 мм – 10 шт. Ø 50 мм- 7 шт.	100 т.р.	Июнь-сентябрь
Теплообнабжение с. Безрукавка (ГРП)	Замена котла КВр-1,25	Установка котла КВр-1,25 Подготовка площадки	Котел Квр-1,25 бетон - 2 м³	700 т.р.	Июнь-сентябрь
	Косметический ремонт котельной	Побелка и покраска стен – 150 м²	Известь – 50 кг Краска – 20 кг	50 т.р.	Июль-сентябрь
	Замена подпиточного бака объемом 3 м³	Изготовление подпиточного бака объемом 3 м³	Лист 3 мм – 6 л	65 т.р.	Июнь-июль
	Замена теплосетей по ул. Юбилейная, ул. Рудная, ул. Рабочая	Прокладка теплосетей Ø 108 мм Утепление Установка врезочных колодцев	Труба Ø 108 мм – 1500 м Скорлупа 100 м Кольцо Ø 1,5 м – 20 шт Плита Ø 1,5 м – 10 шт Работ экскаватора	1,5 млн.р.	Июнь-сентябрь
	Ревизия и замена запорной арматуры разных диаметров	Замена запорной арматуры	Задвижки: Ø 100 мм – 10 шт. Ø 50 мм- 10 шт.	70 т.р.	Июнь-сентябрь